

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	高知共済会館2階男女トイレ改修工事						
A	建築主体		1.0	式			
B	電気設備		1.0	式			
C	機械設備		1.0	式			
	計						
	共通費						
I	共通仮設費		1.0	式			
II	現場管理費		1.0	式			
III	一般管理費等		1.0	式			
	計						
	合計（工事価格）						
	消費税等相当額	10%	1.0	式			
	総合計（工事費）						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	防水		1.0	式			
3	タイル		1.0	式			
4	金属		1.0	式			
5	左官		1.0	式			
6	建具		1.0	式			
7	塗装		1.0	式			
8	内外装		1.0	式			
9	ユニット及びその他		1.0	式			
10	解体		1.0	式			
11	積込・運搬費		1.0	式			
12	発生材処分		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	養生		1.0	式			
	床養生		1.0	式			
	整理整頓後片付け		1.0	式			
	内部足場		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	タイル						
	床 磁器質 汚垂れタイル	テーパー仕様 650×600 施釉・研磨	2.0	枚			
	壁 磁器質タイル	圧着張り □150 施釉	40.4	m ²			
	壁 磁器質タイル	接着張り □150 施釉	1.4	m ²			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	金属						
	(その他)						
	面台	SUSt=0.4加工 HL D120×t25	5.2	m			
	大型鏡	W1200×H700 四方SUSフレーム仕様	1.0	か所			
	大型鏡	W1400×H700 四方SUSフレーム仕様	1.0	か所			
	天井点検口	アルミ製 □-450	2.0	か所			
	(軽量鉄骨下地)						
	軽量鉄骨壁下地	H=4m未満 65形@450	1.4	m ²			
	屋内軽量鉄骨天井下地	直張り 野縁 19形 @300	14.5	m ²			
	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	19形 ホ-ド 切り込み共 □-450	2.0	か所			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	左官						
	(床)						
	モルタル塗り	不陸調整 木コテ タイル下地	14.5	m ²			
	(壁)						
	モルタル塗り	不陸調整 木コテ タイル下地	40.4	m ²			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	建具						
	(鋼製軽量建具)						
	SD-1 男子 片開きスチール戸	ドアクローザー・戸当り・付属金物一式 W700×H2,000	1.0	か所			
	SD-1 女子 片開きスチール戸	ドアクローザー・戸当り・付属金物一式 W700×H2,000	1.0	か所			
	取付調整、運搬費		1.0	式			
	(トイレブース)						
	SK トイレブース	高圧メラミン樹脂化粧板 D718×H2,000×t40 L=820	1.0	か所			
	男子 トイレブース	高圧メラミン樹脂化粧板 D1,348×H2,000×t40 L=820	1.0	か所			
	女子 トイレブース	高圧メラミン樹脂化粧板 D1,400×H2,000×t40 L=1,886	1.0	か所			
	仕切板 トイレブース	高圧メラミン樹脂化粧板 D800×H2,200×t40	1.0	か所			
	取付調整、運搬費		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	塗装						
	(天井)						
	EP-G 合成樹脂エマルジョン [®] 内塗	ボード面 素地ごしらえ共	14.5	m ²			
	(建具)						
	EP-G 合成樹脂エマルジョン [®] 内塗	建具枠 鉄面 素地ごしらえ共	3.6	m ²			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	内外装						
	(内部 床)						
	防滑性ビニル床シート	t=2.3	13.7	m ²			
	ビニル巾木	H=60	20.4	m			
	(内部 壁)						
	タイル張り下地ボード	t=12.0	1.4	m ²			
	化粧けい酸カルシウム板	t=6.0 目透かし	3.4	m ²			
	0.8FK けい酸カルシウム板	t=9.0	3.4	m ²			
	廻り縁	アルミ製 目透かし	21.8	m			
	(内部 天井)						
	0.8FK けい酸カルシウム板	t=6.0 目透かし	14.5	m ²			
	計						

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
9	ユニット及びその他						
	(家具)	W H					
	SUS棚板レール	棚受け共 L=1.8	4.0	か所			
	棚板	375×600×21 ポリ合板フラッシュ(小口カラーコア)	3.0	枚			
	取付調整、運搬費		1.0	式			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	解体・撤去						
	(内部)						
	タイルはがし	床	14.5	m ²			
	タイルはがし	壁	46.0	m ²			
	LGS撤去	天井	14.5	m ²			
	石綿吸音板 ボード撤去	天井	14.5	m ²			
	内部造作解体	トリアース・面台	15.8	m ²			
	(建具)						
	スチールドア撤去	枠残す W0.7×H2.0m	2.0	か所			
	アクリルルーバー撤去	枠共 W1.2m×D0.4m	2.0	か所			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	積込・運搬費						
	混合廃材		0.5	m3			
	ボード類	ノンアスベスト	0.2	m3			
	タイル		1.8	m3			
	陶磁器くず		0.1	m3			
	金属建具	スチール	2.8	m ²			
	金属くず	LGS	44.0	Kg			
	計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	発生材処分						
	混合廃材		0.5	m3			
	ボード類	ノンアスベスト	0.2	m3			
	タイル		1.8	m3			
	陶磁器くず		0.1	m3			
	金属建具	スチール	2.8	m ²			
	金属くず	LGS	44.0	Kg			
	計						

代価表 — 1

一式

金額	名 称	摘 要	内 容		直接仮設		
			数 量	単 位	単 価	金 額	
	養生		16.9	m ²			
	床養生		62.2	m ²			
	整理整頓後片付け		16.9	m ²			
	内部足場		16.9	m ²			

(中科目別内訳)

記号	科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
I	本体					
1	電気設備					
1-1	電灯設備		1.0	式		
1-2	コンセント設備		1.0	式		
	計					
2	撤去工事		1.0	式		
	計					
	合計					

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	電灯設備						
	電線	IE1.6 管内	24.0	m			
	ケーブル	EEF1.6-2C コーダシ	29.0	m			
	埋込スイッチ	操作ユニット 1回路用 新金P共	2.0	個			
	照明器具	図示A	3.0	台			
	照明器具	図示B	8.0	台			
	人感センサー	親器 8A広角検知型	2.0	個			
	人感センサー	子器 換気扇連動用	2.0	個			
	アウトレットボックス	102口×44	1.0	個			
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	コンセント設備						
	1種金属線び	メタル-MA型	9.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-3C 管内	9.0	m			
	ケーブル(取外し・再取付)	EEF2.0-3C 管内 (労務費のみ)	4.0	m			
	ケーブル	EEF2.0-3C コロガシ	20.0	m			
	埋込コンセント	2P15A×1 ET付 新金P共	5.0	個			
	カバープレート	新金 1連	2.0	個			
	メタルモールボックス	1個用	7.0	個			
	アウトレットボックス	102口×44	2.0	個			
	分電盤	L-2A改修	1.0	式			
	照明器具(取外し・再取付)	図示あ	3.0	台			
	計						

(細目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	撤去工事						
	(電灯設備)						
	電線管	E19 インチ	14.0	m			
	電線	IE1.6 管内	51.0	m			
	埋込スイッチ	1P15A×1 樹脂P共	1.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2+A' 印表示×1 樹脂P共	1.0	個			
	照明器具	図示あ	2.0	台			
	照明器具	図示い	2.0	台			
	中間ゲートファン	電源切離し	1.0	か所			
	(コンセント設備)						
	1種金属線ぴ	マルモールA型	4.0	m			
	マルモールボックス	1個用	2.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 ET付 新金P共	2.0	個			
	(発生材処理)						
	発生材運搬	2t	1.0	台			
	産業廃棄物処分費		1.0	式			
	有価物売却費	ケーブル	1.0	式			

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
C	機械設備					
1	改修工事					
2	撤去工事					
	計					

記号	科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
I	機械設備					
1	改修工事	1-1 衛生設備	1.0	式		
		1-2 給水設備	1.0	式		
		1-3 排水設備	1.0	式		
		1-4 給湯設備	1.0	式		
		1-5 換気設備	1.0	式		
	計					
2	撤去工事	2-1 撤去	1.0	式		
		2-2 建設副産物処理	1.0	式		
	計					
	合計					

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1	撤去						
	和風便器	FV	2.0	組			
	洋風便器	FV	1.0	組			
	小便器	FV	2.0	組			
	掃除流し		1.0	組			
	洗面カウンター(L=1250)	(洗面器・混合水栓×1共)	1.0	組			
	洗面カウンター(L=1430)	(洗面器・混合水栓×1共)	1.0	組			
	床上掃除口	COB80	3.0	個			
	床上掃除口	COB100	2.0	個			
	樹脂管	15A 便所	5.0	m			
	樹脂管	40A 便所	1.0	m			
	樹脂管	50A 便所	1.0	m			
	樹脂管	65A 便所	1.0	m			
	鋼管	20A 便所	1.0	m			
	FE1(中間ﾌﾟﾝ)	φ200	1.0	台			
	HS(200×200)		2.0	個			
	BOX(250×250)共		2.0	個			
	ﾀﾞｲ	φ150	3.0	m			

